แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมูที่ ๓

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน** (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมูที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๑๕๗ จำนวน ๑ สาย

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑. แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒. ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓. .....

๖.๔ .....

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑. นายวรเชษฐ์ แผลงฤทธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขิน	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางพัชรินทร์ นามภักดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.เขิน	กรรมการ
๗.๓. นายเมฆินทร์ ลุละ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ทาง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 59.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ	154,271.34	1.3607	209,917.02	FACTOR F 1.3607
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ค่าอำนวยการ/ภาษี/กำไร
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			212,917.02	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			**212,000.00**	
	สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายวรเชษฐ์ แผลงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพัชรินทร์ นามภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขาฯ
(นายเมฆินทร์ ลุละ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายอุทัย พันธ์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 59.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่3 ตำบลเชิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานดินขุด	25.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,523.31	2,523.31	
3	ทรายรองพื้น	1.77	ลบ.ม.	373.33	660.79	99.00	175.23	836.02	
4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.77	ลบ.ม.	1,841.00	3,258.57	398.00	704.46	3,963.03	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	11.03	ลบ.ม.	1,994.00	21,999.80	306.00	3,376.10	25,375.90	
6	เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 4 มม.	118.00	เมตร	48.33	5,702.94	5.00	590.00	6,292.94	
7	เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 6 มม.	652.54	เมตร	75.83	49,482.11	5.00	3,262.70	52,744.81	
8	เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 9 มม.	173.46	เมตร	103.33	17,923.62	5.00	867.30	18,790.92	
9	เหล็กฉาก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	118.00	เมตร	115.83	13,667.94	5.00	590.00	14,257.94	
10	เหล็ก RB ขนาด 9 มม. ยาว 10 ม.	1,329.27	เมตร	10.76	14,302.95	2.05	2,723.67	17,026.62	
11	ลวดผูกเหล็ก	14.75	กก.	38.32	565.22	-	-	565.22	
12	งานไม้แบบ	53.10	ตร.ม.	180.00	9,558.00	-	-	9,558.00	
13	สีกันสะนิม 3.785 ลิตร	2.62	กระป๋อง	595.00	1,558.90	-	-	1,558.90	
14	ลวดเชื่อม เบอร์ 2.6 มม.	5.36	กล่อง	145.00	777.73	-	-	777.73	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**154,271.34**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายวรเชษฐ์ แผลงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพัชรินทร์ นามภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขาฯ
(นายเมฆินทร์ ลุละ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายอุทัย พันธ์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิน